

Przedmiar

RENOWACJA OLTARZA GŁÓWNEGO I AMBONY W KOŚCIELE FILIALNYM PW. ŚW. HIERONIMA W CZAMANINKU

I. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac przy nastawie ołtarzowej:

- Ustawienie rusztowań lub demontaż.
- Oczyszczenie elementów z pyłu i kurzu.
- Wykonanie odkrywek stratygraficznych.
- Usunięcie wtórnych powłok malarskich.
- Dezynsekcja i wzmocnienie drewna.
- Wykonanie uzupełnień w drewnie.
- Uzupełnienie malatury.
- Wykonanie złoceń i srebrzeń.
- Konserwacja i restauracja rzeźb wolnostojących i płaskorzeźb.
- Ponowny montaż zdemontowanych wcześniej elementów.

II. Zadanie obejmuje wykonanie następujących prac przy ambonie:

- Oczyszczenie z brudu i kurzu powierzchni drewnianych.
- Wykonanie dezynsekcji.

III. Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej przeprowadzonych prac przy ołtarzu i ambonie.

I. NASTWA OLTARZOWA – pełna konserwacja i restauracja wskazanych elementów		
Lp.	Element	Pow. w [dm ²]/ ilość godzin pracy + materiał
1.	Polichromowane struktury architektoniczne	1 471,86
2.	Złoczone i srebrzone ornamenty snycerki ołtarzowej	642,4
3.	Dwie figury polichromowane	135
4.	Cztery putta z elementami złocień	45,96
5.	Drewniane powierzchnie surowe, niepolichromowane	1 168
II. AMBONA – Wykonanie prac profilaktycznych i zabezpieczających obiekt		
1.	Oczyszczenie z brudu i kurzu powierzchni drewna	Przyjęto 40 godz. na wykonanie pracy + materiał
2.	Wykonanie dezynsekcji	Przyjęto 50 godz. na wykonanie pracy + materiał
III. WYKONANIE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ		
1.	Dokumentacja powykonawcza prac wykonanych przy ambonie i ołtarzu głównym	Przyjęto na wykonanie dokumentacji w zaokrągleniu około 20,5 godz.