WÓJT GMINY
TOPÓLKA
87-875 Topólka

Topólka dn. 17.08.2022 r.

RGiP.6220.7.2021.KB.19

DECYZJA
O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie: art. 71 ust. 2 pkt. 1, art 73 ust.1, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 77 ust. 1, art. 80 ust. 1, art. 82 oraz art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), a także na podstawie § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839), oraz zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. 2021 poz. 735 ze zm.), po rozpatrzeniu Pana Pawła Rzepeckiego, złożonego w dniu 04.08.2021 r.

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich

1.W nowym budynku inwentarskim prowadzić chów trzody chlewnej w maksymalnej ilości 1996 szt. tuczników, tj. 279,44 DJP na powierzchni hodowlanej wynoszącej 1566,3 m2.
2. Zaplanować i wykonać pasy wielorzędowej zieleni izolacyjnej o szerokości minimum 1 m, wzdłuż granicy zachodniej, wschodniej i północnej działki inwestycyjnej.
Do nasadzeń stosować wyłącznie rodzime gatunki drzew i krzewów (np. świerk pospolity, grab, jarząb, buk, brzoza, głóg oraz rodzime gatunki dębów i klonów), w tym zimozielone. Do nasadzeń wykorzystać sadzonki drzew o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i wysokości minimum 200 cm oraz krzewów o dobrze rozwiniętym systemie korzeniowym i poprawnie rozkrzewionej części nadziemnej.
3. Na etapie prac realizacyjnych, w celu minimalizacji i ograniczenia oddziaływań związanych z emisją hałasu, wibracji i zanieczyszczeń do powietrza, uciążliwe prace budowlane (przede wszystkim prace hałaśliwe oraz związane z wykorzystywaniem ciężkiego sprzętu/transportu), prowadzić wyłącznie w porze dziennej, tj. w godz. $6^{00} – 22^{00}$.
4. Niezanieczyszczone masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, wykorzystać do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania terenu na obszarze budowy. Pozostałe masy ziemne przekazywać do przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami poza teren inwestycji.

5. Na etapie realizacji i eksploatacji zamierzenia wyznaczyć miejsca do magazynowania wytworzonych odpadów.
6. Odpady magazynować selektywnie w sposób uwzględniający ich właściwości fizykochemiczne (pojemniki, kontenery, beczki, silosy kosze, worki, big-bagi, opakowania pryzmy itp.), w wyznaczonych miejscach, zapewniając ich regularny odbiór przez uprawnione podmioty.
7. Do czasu przekazania uprawnionym odbiorcom, zwierzęta padłe i ubite z konieczności przechowywać selektywnie w szczelnym, oznakowanym i zabezpieczonym przed czynnikami zewnętrznymi oraz dostępem zwierząt i osób postronnych kontenerze/ kontenerach.
8. Wodę używaną do celów technologicznych (pojenie) podawać przez poidła specjalnej konstrukcji, w celu ograniczania jej zużycia i rozlewania.
9. Wytworzone odchody zwierzęce wykorzystywać jako nawóz.
10. Utrzymywać wysoki stopień higieny pomieszczeń inwentarskich, w tym realizować systematyczne czyszczenie, mycie i dezynfekcję obiektu środkami biodegradowalnymi.
11. Zapewnić odpowiedni mikroklimat wewnątrz pomieszczeń (temperatura, wilgotność, stężenie gazów)
12. Prowadzić fazowe żywienie zwierząt. W żywieniu stosować niskobiałkowe, wysokoprzyswajalne, zbilansowane pasze z użyciem nieorganicznych fosforanów, fitazy, aminokwasów syntetycznych (lizyna, metionina, treonina, tryptofan) i enzymów. Paszę dostosować do wieku oraz stanu fizjologicznego świń.
13. Proces rozładunku paszy do silosów realizować przy zastosowaniu worków filtracyjnych na odpowietrznikach silosów skierowanych ku powierzchni ziemi.
14. Aplikować dodatki do gnojowicy gwarantujące skuteczność redukcji emisji amoniaku na poziomie nie mniejszym niż 50% oraz do paszy o skuteczności redukcji amoniaku na poziomie nie mniejszym niż 28%. Dobór wielkości i częstotliwości dawek realizować zgodnie z zaleceniami producenta preparatu, w sposób zapewniający ww. skuteczność redukcji emisji amoniaku.
15. Gnojowicę magazynować w szczelnym zbiorniku znajdującym się pod rusztami chlewni.
16. Zbiornik na gnojowicę opróżniać hermetyczne za pośrednictwem tzw. szybkozłączy.
17. Nawozy naturalne przewozić wyłącznie przystosowanymi do tego celu środkami transportu, w celu ograniczenia uciążliwości zapachowej.
18. Prace eksploatacyjne uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. transport zwierząt, paszy, surowców, odpadów, proces odbioru i opróżniania zbiorników magazynujących gnojowicę itp., prowadzić wyłączne w porze dziennej ($6^{00} - 22^{00}$).
19. Zaplecze budowy a w szczególności miejsca postoju, tankowania i naprawy pojazdów, zlokalizować na terenie uszczelnionym oraz zabezpieczyć przed przedostaniem się substancji ropopochodnych do gruntu i wód, wyposażyć w materiały sorpcyjne umożliwiające szybkie usunięcie ewentualnych wycieków paliw.
20. Wszelkie prace związane z tankowaniem i naprawami pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać poza terenem przedsięwzięcia, na terenie uszczelnionym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi.
21. Materiały i surowce składować w sposób uniemożliwiający przedostanie się zanieczyszczeń do gruntu i wód.
22. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych; do minimum ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz ograniczyć wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wody z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23. Z uwagi na potencjalną migrację o charakterze lokalnym małych zwierząt na etapie realizacji inwestycji należy kontrolować teren (wykopy) i podjąć działania związane

z odłowieniem osobników i przeniesieniem ich do miejsc bezpiecznego bytowania poza obszar oddziaływania.
24. Roboty ziemne prowadzić w sposób nienaruszający stosunków gruntowo-wodnych.
25. Na etapie realizacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnych zbiornikach bezodpływowych przenośnych toalet, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełniania ww. zbiornika.
26. Niezanieczyszczone wody opadowe o roztopowe powstające na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia odprowadzać do gruntu, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku i natężenia odpływu ww. wód ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
27. Prowadzić rejestr zużycia wody oraz stosować urządzenia minimalizujące zużycie wody.
28. Teren przedsięwzięcia na etapie realizacji i eksploatacji wyposażyć w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych, a w przypadku wycieku ww. substancji zanieczyszczenia niezwłocznie usunąć i przekazać zużyte środki do neutralizacji uprawnionym podmiotom.
29. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa z pojazdów, podjąć natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu; zanieczyszczony grunt należy przekazać podmiotom uprawnionym do jego rekultywacji.
30. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia wody z mycia urządzeń i pomieszczeń hodowlanych, nie zawierające detergentów (o składzie zbliżonym do gnojowicy), odprowadzać do zbiornika na gnojowicę i zagospodarować tak jak gnojowicę.
31. Utrzymywać wysoki stopień higieny pomieszczeń inwentarskich, w tym realizować systematyczne czyszczenie, mycie i dezynfekcję obiektu środkami biodegradowalnymi.
32. Powstającą na etapie eksploatacji przedsięwzięcia gnojowicę zagospodarować na gruntach własnych oraz przekazywać okolicznym rolnikom posiadającym zatwierdzone plany nawożenia na podstawie zawartych umów.
33. Nawożenie pól nawozem naturalnym przeprowadzać zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie nawożenia oraz w zakresie ograniczenia dopływu do wód związków azotu pochodzenia rolniczego.
34. Załadunek i transport gnojowicy zabezpieczyć tak, aby nie dochodziło do zanieczyszczenia ładunkiem azotu środowiska gruntowo-wodnego (wód powierzchniowych lub podziemnych, powierzchni ziemi)
35. Wszystkie posadzki w pomieszczeniu inwentarskim, zbiornik bezodpływowy na ścieki oraz zbiornika na gnojowicę i kanały podrusztowe zabezpieczyć przed przenikaniem potencjalnych zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego.
36. System wodno-ściekowy, zbiornik na gnojowicę oraz powierzchnie inwentarskie poddawać regularnym kontrolom ich stanu technicznego, ewentualne wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać.

II. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności w projekcie budowlanym

1. Planowany budynek inwentarski posadowić na szczelnym, izolowanym betonowym fundamencie.
2. Powstałą gnojowicę przechowywać w szczelnym zbiorniku umiejscowionym pod kojcami planowanej chlewni, o łącznej pojemności 2483 m^3.
3. Wody opadowe i roztopowe z dachu budynku inwentarskiego oraz z terenów

utwardzonych odprowadzać powierzchniowo do gruntu.

4. Powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia ścieki bytowe gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym o pojemności ok. 10 m3, a następnie przekazywać wyspecjalizowanej firmie asenizacyjnej transportującej ścieki do oczyszczalni ścieków; nie dopuścić do przepełniania ww. zbiornika
5. Planowany obiekt inwentarski wyposażyć w system wentylacji polegający na dostarczeniu powietrza z zewnątrz przez otwarte kurtyny znajdujące się na ścianach bocznych obiektu oraz grawitacyjny wyrzut powietrza poprzez 14 kominów kalenicowych.
6. Budynek inwentarski wykonać o zewnętrznych przegrodach budowlanych charakteryzujących się izolacyjnością akustyczną właściwą na poziomie minimum 40 dB dla ścian i minimum 40 dB dla dachu.
7. Na terenie gospodarstwa dopuszcza się wykorzystywać 1 agregat prądotwórczy o maksymalnym poziomie mocy akustycznej 96,9 dB (A).
8. Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia na potrzeby hodowlane, socjalno-bytowe oraz mycia hal w ilości nie większej niż 12002m3/rok prowadzić z planowanego, własnego ujęcia wód podziemnych, o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód ok. 1,5 m3/h, przy zasięgu leja depresji ok. 24,0 m ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym;

III. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

IV. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Przedsięwzięcie ma charakter lokalny, ograniczony do najbliższego sąsiedztwa, miejsca prowadzenia robót budowlanych i eksploatacji chlewni, nie zachodzi więc prawdopodobieństwo oddziaływania transgenicznego, wobec czego nie wystąpiła potrzeba przeprowadzenia postępowania dotyczącego transgenicznego oddziaływania na środowisko.

V. Nie stwierdza się konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych oraz decyzji o pozwoleniu na zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części - wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

UZASADNIENIE

W dniu 04.08.2021 r. Pan Paweł Rzepecki wystąpił do Wójta Gminy Topólka z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1. Na podstawie art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm. zwanej dalej ustawą uouioś), stwierdzono, że organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Topólka.

Na podstawie złożonego wniosku, a w szczególności zgodnie z treścią dołączonego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko ustalono, że planowane przedsięwzięcie zostało wymienione w § 2 ust. 1 pkt 51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839). Zgodnie z treścią art. 71 ust. 2 uouioś przedsięwzięcie wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym Wójt Gminy Topólka pismem znak: RGIP.6220.7.2021.KB.1 z dnia 06.08.2021 r. zawiadomił strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wnioskowanego przedsięwzięcia informując o możliwości zapoznania się osobiście lub przez pełnomocnika z aktami sprawy.

W toku prowadzonego postępowania w dniu 06.08.2021 r, Wójt Gminy Topólka wystąpił na podstawie art. 77 ust. 1 uouioś, pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.3 do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie o wydanie opinii dotyczącej warunków realizacji przedsięwzięcia, pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.4 do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.5 do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia. W powyższych pismach skierowanych do organów opiniujących organ wskazał, że na terenie planowanego przedsięwzięcia nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczeniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.6 z dnia 06.08.2021 r. organ zawiadomił społeczeństwo o możliwości zapoznania się z aktami sprawy a w szczególności z raportem który został wyłożony do wglądu na okras 30 dnia od daty obwieszczenia.

Pismem znak: N.NZ 9027.5.4.2/21 z dnia 06.09.2021 r. (data wpływu dnia 09.09.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie wezwał Inwestora do uzupełnienie przedłożonej dokumentacji.

Pismem znak WOO.4221.167.2021.MD1 z dnia 13.09.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił Inwestora i tutejszy organ o wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 14.09.2021 r., następnie pismem znak WOO.4221.167.2021.MD1.2 z dnia 13.09.2021 r. wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu.

Pismem znak: N.NZ 9027.5.4.4/21 z dnia 25.10.2021 r. (data wpływu dnia 17.10.2021 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienie przedłożonej dokumentacji.

Pismem znak WA.RZŚ.4360.1.107.2021.KB z dnia 22.10.2021 r. (data wpływu do tut. urzędu 28.12.2021 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ powiadomił Inwestora pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.7 z dnia 28.10.2021 r.

Pismem znak WOO.4221.167.2021.MD1.3 z dnia 16.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy zawiadomił Inwestora i tutejszy organ o wydłużeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 29.11.2021 r.,

Pismem z dnia 19.11.2021 r. Inwestor zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do dnia 03.12.2021 r. Organ prowadzący postepowanie przekazał niniejszą prośbę pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.8 z dnia 19.11.2021 r.

Pismem znak WOO.4221.167.2021.MD1.4 z dnia 24.11.2021 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu.

Pismem z dnia 03.12.2021 r. Inwestor ponownie zwrócił się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z prośbą o przedłużenie terminu na złożenie wyjaśnień do dnia 05.01.2022 r. Organ prowadzący postepowanie przekazał niniejszą prośbę pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.9 z dnia 03.12.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie pismem znak WA.RZŚ.4360.1.107.2021.KB.2 z dnia 16.12.2021 r. (data wpływu do tut. Urzędu 20.12.2021 r.) przychylił się do niniejszej prośby, o czym organ zawiadomił Inwestora pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.10 z dnia 20.12.2021 r.

Pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.11 z dnia 31.12.2021 r. organ poinformował Inwestora o zobowiązaniach do każdorazowego przedkładania wszystkich pism oraz wyjaśnień jednocześnie do organu wzywającego do uzupełnienia, jak również do organu prowadzącego postępowanie. W odpowiedzi na niniejsze pismo, w dniu 05.01.2022 r. inwestor przedłożył brakujące wyjaśnienia, które przedłożył do organów uzgadniających.

Organ pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.12 z dnia 05.01.2022 r. przekazał przedłożone przez Inwestora uzupełnienie raportu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Opinią znak N.NZ 9027.5.4.6/21/22 z dnia 07.01.2022 r. (data wpływu dnia 13.01.2022 r.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie uzgodnił warunki realizacji inwestycji. Na podstawie informacji zawartych w przedłożonym raporcie Organ wskazał warunki, które powinna zawierać decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach oraz stwierdził, że przy ich zastosowaniu planowana inwestycja może być realizowana. Biorąc pod uwagę powyższe, tutejszy organ zawarł warunki określone w powyższej opinii w treści osnowy niniejszej decyzji.

Postanowieniem znak WOO.4221.167.2021.MD1.5 data wpływu 18.01.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, określając jednocześnie jego warunki, które zostały zwarte w osnowie niniejszej decyzji.

Pismem znak WA.RZŚ.4360.1.107.2021.KW.2 z dnia 26.04.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.04.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie wezwał Inwestora do uzupełnienia przedłożonego raportu. O niniejszym wezwaniu organ powiadomił Inwestora pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.13 z dnia 29.04.2022 r.

Organ pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.14 z dnia 24.05.2022 r. przekazał przedłożone w dniu 24.05.2022 przez Inwestora uzupełnienie raportu do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.15 z dnia 24.05.2022 r. organ przekazał uzupełnienie raportu złożone przez inwestora do Państwowego Powiatowego Inspektor Sanitarnego w Radziejowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, celem ujednolicenia akt sprawy.

Postanowieniem znak WOO.4221.167.2021.MD1.6 data wpływu 26.06.2022 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy ponownie uzgodnił warunki

realizacji przedsięwzięcia, określając jednocześnie jego warunki, które zostały zwarte w osnowie niniejszej decyzji.

Pismem znak WA.RZŚ.4360.1.107.2021.KB/KW.3 z dnia 20.06.2022 r. (data wpływu do tut. urzędu 24.06.2022 r.) Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgodnił warunki realizacji przedsięwzięcia, określając jednocześnie jego warunki, które zostały zwarte w osnowie niniejszej decyzji. Pismem znak RGIP.6220.7.2021.KB.17 z dnia 27.06.2022 organ o otrzymanym uzgodnieniu poinformował inwestora.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.18 z dnia 30.06.2022 r. Wójt Gminy Topólka zawiadomił strony o otrzymanych uzgodnienia i opiniach organów oraz zawiadomił o wyłożeniu na 30 dni raportu do publicznego wglądu.

Obwieszczeniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.19 z dnia 30.06.2022 r. Wójt Gminy Topólka zawiadomił społeczeństwo o przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przedłożonego w niniejszym postępowaniu oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy. W związku z art. 33 ust. 1 treść raportu została wyłożona do publicznego wglądu na 30 dni.

W okresie wyłożenia raportu z uzupełnieniami do wglądu publicznego, nie wpłynęły żadne uwagi od stron postępowania ani społeczeństwa.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.18 z dnia 03.08.2022 r. Wójt Gminy Topólka zawiadomił strony o zakończeniu postępowania oraz o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia oraz wyznaczył siedmiodniowy termin na składanie wniosków i uwag

W wyznaczonym terminie, nie wpłynęły żadne uwagi od stron postępowania.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej (tuczarni), wraz z niezbędną infrastukturą i wyposażeniem. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Orle na terenie działki nr 139/1, obręb Orle, gm. Topólka.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego budynku inwentarskiego o wymiarach ok. 15,8 m x 119 m i wysokości ok. 6,1 m, dla chowu tuczników utrzymywanych w systemie bezściółkowym (rusztowym) w ilości 1996 sztuk (279,44 DJP).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- budowę budynku do chowu trzody chlewnej o powierzchni zabudowy ok. 1880 m2,
- montaż 2 silosów paszowych przy budynku o pojemności ok. 20 Mg każdy,
- rozbudowę wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna),
- nie wyklucza się wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym do budowy obiekcie inwentarskim. Dla potrzeb wyliczeń przyjęto, że powierzchnia utwardzona wyniesie do około 1450 m2 i wykonana zostanie z tłucznia drogowego.

Planuje się budowę budynku wolnostojącego, 1-kondygnacyjnego, wykonanego z konstrukcji stalowej, z częścią podziemną stanowiącą zbiornik gnojowicy.

Fundamenty, kanały gnojowicowe oraz zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 2483 m3 betonowe.

W budynku wydzielone zostanie:

• 46 kojców przeznaczonych do chowu zwierząt. Obsada każdego z kojców będzie wynosić około 42 sztuki,
• 2 kojce przeznaczone na izolację chorych zwierząt – obsada kojca wynosi 32 sztuki,
• oraz pomieszczenie socjalne.

Obiekt inwentarski nie będzie ogrzewany.

Chów trzody chlewnej w gospodarstwie rolnym w miejscowości Orle odbywał się będzie na podłodze rusztowej. Do tuczarni trafiać będą odsadzone warchlaki o wadze około 25-30 kg z firmy zewnętrznej, które zasiedlać będą cały planowany obiekt w systemie cały obiekt pusty-cały obiekt pełny.

Sprzedawane tuczniki uzyskiwać będą wagę ok. 110 kg. Cykl tuczenia trwać będzie 110 dni, w tym:

- 20 dni/cykl – prosięta od 25 do 35 kg masy ciała,
- 10 dni/cykl – warchlaki od 35 do 45 kg masy ciała,
- 80 dni/cykl – tuczniki od 45 do 110 kg masy ciała,

W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie 3 cykli produkcyjnych. Maksymalna zdolność produkcyjna może wynieść 5988 sztuk tuczników rocznie. Czas pracy instalacji wynosi 8760 h/rok. W 46 kojcach utrzymywane będą świnie, po około 42 sztuki w każdym z nich. Każdy z kojców posiada powierzchnię 34,05 m2. Cała powierzchnia, na której chowane będą zwierzęta wynosić będzie około 1618,5 m2. Powierzchnia całego obiektu wynosić będzie około 1880 m2.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne będą magazynowane w zamykanym, szczelnym kontenerze.

Teren przedsięwzięcia stanowi działka nr 139/1 obręb Orle o powierzchni całkowitej 0,8075 ha. Działka zlokalizowana będzie na terenie o charakterze „rolniczym", w sąsiedztwie użytków rolnych, istniejących zabudowań zagrodowych.

Planowana inwestycja znajdować się będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Jezioro Głuszyńskie oraz w odległości około 2,70 km od Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inne obszary objęte ochroną (parki krajobrazowe, rezerwaty) usytuowane są w dalszej odległości.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Topólka przyjętym Uchwałą Nr IX/73/12 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2012 r., działka nr 139/1 w miejscowości Orle znajduje się w strefie utrzymania i rozwoju funkcji leśnej.

Teren gospodarstwa będzie ogrodzony, przez co zabezpieczony będzie przed dostępem osób trzecich oraz większych zwierząt, w szczególności dziko żyjących.

Dojazd na teren inwestycji będzie odbywał się z drogi gminnej.

Zakłada się, że na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa pracować będą łącznie 2 osoby (działalność rodzinna).

Energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby projektowanego przedsięwzięcia przede wszystkim na cele: oświetlenia, zasilania instalacji (wentylacja, podajniki paszy, poidła), monitoringu (jeśli będzie zamontowany), alarmu (jeżeli będzie zainstalowany) i innych.

Zakład zasilany będzie z sieci energetycznej. Zakłada się konieczność zapewnienia przyłącza o wielkości 0,05 MW.

W związku z rusztowym systemem utrzymania zwierząt w planowanym budynku inwentarskim – chlewni z systemem rusztowym nie przewiduje się powstawania ścieków przemysłowych. Gnojowica (mieszanina kału i moczu zwierząt z domieszką wody) gromadzona będzie w zbiorniku bezodpływowym i stanowić będzie nawóz naturalny przeznaczony do rolniczego wykorzystania.

Gnojowica z planowanego budynku inwentarskiego będzie odprowadzana do zbiornika gnojowicy o pojemności około 2483 m3, znajdującego się pod rusztami chlewni.

Pojemność zbiornika na gnojowicę jest wystarczająca zważywszy na fakt, że będzie ona w zależności od potrzeb i możliwości okresowo wybierana.

Gnojowica, jako nawóz naturalny będzie:

- wykorzystywana do nawożenia gruntów własnych/wydzierżawionych, lub/i
- przekazywana odbiorcom zewnętrznym.

Łączna ilość gnojowicy powstającej w planowanym obiekcie inwentarskim wyniesie około 3807,40 m3/rok. Wymagana wyliczona powierzchnia użytków do zagospodarowania nawozów naturalnych – 103,02ha. Łączna ilość gruntów należąca do Inwestora to 25,2125 ha, na pozostałą ilość gruntów około 77,8075 ha (2875,64 m3/rok gnojowicy) zawarte zostaną umowy na odbiór gnojowicy.

Załadunek gnojowicy z kanałów do beczki asenizacyjnej odbywać się będzie w pełni hermetycznie. W ścianach budynku będą zainstalowane króćce (zawory), na które nakręcany będzie zbrojony przewód-wąż elastyczny, przez który do beczki asenizacyjnej tankowana będzie gnojowica. W związku z tym, że proces załadunku gnojowicy do beczki będzie hermetyczny nie przewiduje się powstawania emisji substancji złowonnych do środowiska.
Następnie gnojowica w beczce asenizacyjnej będzie transportowana na pola w celu jej aplikacji. Transport w zamkniętej beczce również nie będzie powodował emisji substancji złowonnych do środowiska.
Kontrola szczelności podłogi, kanałów podrusztowych oraz zbiornika magazynowego na gnojowicę w budynku inwentarskim oraz zbiornika na ścieki bytowe wykonywana będzie po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego, po oczyszczeniu budynku inwentarskiego i opróżnieniu zbiorników bezodpływowych. Sposób kontroli podłogi w budynku polegał będzie na wizualnym sprawdzeniu stanu podłogi, a w przypadku stwierdzenia pęknięć lub ubytków będą one niezwłocznie usuwane.
Sposób kontroli kanałów podrusztowych oraz zbiorników na gnojowicę ścieki bytowe polegał będzie na poddawaniu ich szczegółowej kontroli na ewentualność występowania pęknięć lub ubytków. W przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornik/zbiorniki będzie poddany konserwacji i naprawie.
Podczas budowy obiektu inwentarskiego spełnione zostaną wszystkie niezbędne normy i wymagania dotyczące budowy budynków – chlewni.
Zbiorniki na gnojowicę i ścieki bytowe zostaną pobudowane z materiałów, które będą wytrzymałe na oddziaływanie mechaniczne i chemiczne.

W celu ograniczenia uciążliwości zapachowej związanej z produkcją zwierzęcą przewiduje się przede wszystkim utrzymanie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach inwentarskich oraz jego otoczeniu. W celu zachowania maksymalnych warunków z zakresu czystości i higieny, przestrzegane będzie utrzymywanie czystości utwardzonych powierzchni wewnątrz i na zewnątrz budynku, sprawność poideł, dezynfekcja obiektu środkami biodegradowalnymi.

Dzięki automatycznym systemom rozprowadzania paszy w chlewniach, istnieje możliwość precyzyjnego dozowania pokarmu mniejszymi porcjami, kilkakrotnie w ciągu dnia. W żywieniu stosowane będą optymalne dla chowu i ochrony środowiska niskobiałkowe, wysokoprzyswajalne, zbilansowane pasze. Stosowany będzie fazowy system żywienia, gdzie pasza będzie dostosowana do wieku oraz stanu fizjologicznego świń. Taki system żywienia minimalizuje ilość odchodów wraz z wydalanymi substancjami odżywczymi. Ponadto, planuje stosowanie dodatków do gnojowicy redukujące emisje amoniaku. Zaleca się stosowanie preparatów do gnojowicy o skuteczności redukcji min. 50%, oraz do paszy o skuteczności redukcji amoniaku na poziomie nie mniejszym niż 28%.

W celu zmniejszenia uciążliwości zapachowych z procesów usuwania i transportu gnojowicy zastosowane zostanie:
- hermetyczne wyciąganie gnojowicy ze zbiornika do beczkowozu,
- transport gnojowicy w szczelnych i sprawnych beczkowozach,
- wybór dróg transportu z jak najmniejszą ilością obiektów wrażliwych

Wnioskodawca zamierza dostarczać gotową paszę od zewnętrznych dostawców. Pneumatyczne napełnianie silosów paszą będzie realizowane przy zastosowaniu rozwiązania technicznego polegającego na skierowaniu przewodów odpowietrzających ku powierzchni ziemi. Każdorazowo podczas procesu rozładunku, stosowane będą worki odpylające (nakładanie worków na przewody odpowietrzające).

Koniecznym wyposażeniem budynku inwentarskiego jest właściwie zaprojektowany system wentylacyjny, który będzie utrzymywał temperaturę i wilgotność powietrza oraz koncentrację gazów na poziomie zapewniającym optymalne warunki zarówno bytowania zwierząt, jak i zminimalizowanie uciążliwości poza gospodarstwem.
W obiekcie planowana jest do zastosowania wentylacja naturalna grawitacyjna. W skład systemu wentylacyjnego wchodzić będą:
• wywiewne kominy dachowe,
• kurtyny ścienne,
• silnik do otwierania kurtyn,
• sonda temperatury,
• moduł sterujący.
Planowanych do zastosowania jest 14 kominów wywiewnych, które zamontowane zostaną w kalenicy dachu. System wentylacyjny polegał będzie na dostarczeniu powietrza z zewnątrz przez otwarte kurtyny znajdujące się na ścianach bocznych obiektu oraz grawitacyjny wyrzut powietrza poprzez kominy kalenicowe.
Wentylacja ta bazuje na termicznej wyporności i efekcie wiatru/wiatru-dryfu. Wyporność termiczna zależy od różnicy temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku oraz różnicy wysokości pomiędzy otworami wlotowymi i wylotowymi.
Sprzężenie kominów dachowych, kurtyn ściennych i sond za pomocą modułu sterującego pozwala na uzyskanie w obiekcie założonych parametrów wentylacji zwierząt.
Zależnie od temperatury panującej wewnątrz kurtyny są przesuwane przez komputer, dając odpowiednią szerokość otworów wlotowych. Znajdujące się w kalenicy kominy wyprowadzają powietrze. Chlewnie z wentylacją kurtynową pozwalają w naszych warunkach klimatycznych na wymianę powietrza w tuczarni na wystarczającym poziomie i pozwalają zaoszczędzić na kosztach energii elektrycznej.

Do karmienia tuczników w planowanym obiekcie zostaną wykorzystane podajniki ślimakowe paszowe, które będą automatycznie podawać paszę z silosów i napełniać paśniki.
Planowany jest system karmienia trzody chlewnej na sucho, woda zostanie podawana w poidłach oraz w automatach paszowych wraz z paszą.
Pasze dla trzody chlewnej magazynowane będą w dwóch silosach paszowych planowanych do posadowienia przy projektowanym budynku inwentarskim.
Trzoda chlewna utrzymywana będzie zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej:
• w pomieszczeniu przeznaczonym do ich utrzymywania,
• w warunkach nieszkodliwych dla ich zdrowia oraz niepowodujących urazów, uszkodzeń ciała lub cierpień,
• w warunkach zapewniających im swobodę ruchu, a w szczególności możliwość kładzenia się, wstawania oraz leżenia,
• w warunkach umożliwiających kontakt wzrokowy z innymi zwierzętami,
• w pomieszczeniach zostanie zapewnione odpowiednie oświetlenie,
• świnie doglądane będą co najmniej raz dziennie,
• pomieszczenia, wyposażanie oraz sprzęt wykonane będą z materiałów nieszkodliwych dla zdrowia zwierząt oraz nadających się do czyszczenia i odkażania,
• pomieszczenia, wyposażenie oraz sprzęt będą czyszczone a jeżeli zaistnieje taka konieczność odkażane,
• odchody zwierząt oraz niezjedzone resztki paszy usuwane będą z pomieszczeń, tak często, aby uniknąć wydzielania się nieprzyjemnych woni i zanieczyszczenia paszy lub wody.
• pomieszczenia te zabezpieczone będą przed muchami i gryzoniami,

• wyposażenie i sprzęt przeznaczony do karmienia i pojenia zwierząt umieszczony będzie w taki sposób, aby zminimalizować możliwość zanieczyszczenia paszy lub wody oraz ułatwić bezkonfliktowy dostęp zwierząt do paszy i wody,
• wyposażenie i sprzęt będą tak skonstruowane, umieszczone, obsługiwane i utrzymywane, aby nie powodowały nadmiernego hałasu;
• wyposażenie i sprzęt sprawdzane będą co najmniej raz dziennie, a wykryte usterki niezwłocznie usuwane,
• w pomieszczeniach zapewniony zostanie właściwy obieg powietrza, który regulował będzie stopień zapylenia, temperaturę, względną wilgotność powietrza i stężenie gazów aby zostały one utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt,
• zwierzęta będą miały stały dostęp do wody,
• urządzenia do pojenia będą zainstalowane w sposób zabezpieczający wodę przed wylewaniem się,
• karmienie odbywać się będzie paszą dostosowaną do wieku, masy ciała i stanu fizjologicznego zwierząt,
• świnie karmione będą co najmniej dwa razy dziennie przy zapewnieniu dostępu do paszy w tym samym czasie,
• chore lub ranne zwierzęta niezwłocznie otaczane będą opieką, a w razie potrzeby odizolowane,
• świnie utrzymywane będą w kojcach bez ściółki, grupowo,
• w grupę łączone będą zwierzęta o zbliżonym wieku,
• podejmowane będą działania minimalizujące agresję i zapobiegające walkom zwierząt,
• świnie chore, zranione, wykazujące agresję lub atakowane przez inne zwierzęta czasowo utrzymywane będą pojedynczo (w kojcu izolacyjnym/szpitalnym),
• świniom zapewniony będzie stały dostęp do materiałów i przedmiotów absorbujących ich uwagę,
• świnie poddawane będą zabiegom diagnostycznym i leczniczym,
• powierzchnia kojca w przeliczeniu na jedną sztukę wynosić będzie co najmniej: 0,65 m2 - dla tuczników o masie ciała powyżej 85 do 110 kg.

Na etapie realizacji głównym źródłem emisji substancji do powietrza będą zanieczyszczenia związane z pracą sprzętu budowlano - montażowego i środków transportu o napędzie spalinowym, a także zanieczyszczenia związane z wykonywanymi pracami instalacyjnymi. Ocenia się, iż emisja zanieczyszczeń nie będzie miała istotnego wpływu na stan czystości powietrza atmosferycznego.

W trakcie eksploatacji analizowanego gospodarstwa wystąpi emisja zanieczyszczeń, powstających przede wszystkim w wyniku funkcjonowania następujących źródeł:
- z procesów technologicznych – chów trzody chlewnej (głównie amoniak, siarkowodór),
- z magazynowania wytworzonej gnojowicy (głównie amoniak, siarkowodór);
- spalanie paliw w pojazdach, poruszających się po terenie gospodarstwa (dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, tlenek węgla, pył PM10, PM2,5, węglowodory alifatyczne i aromatyczne) oraz spalanie paliwa w jednym agregacie prądotwórczym o mocy 50- 75 kW, który pracować będzie jedynie w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej (dwutlenek azotu, tlenek węgla, węglowodory alifatyczne i aromatyczne).

Na terenie Gospodarstwa znajdować się będą 2 silosy na paszę sypką, które obsługiwać będą chlewnię. Zaprojektowana instalacja paszowa w pełnym stopniu szczelna pozwala na całkowitą eliminację zanieczyszczeń pyłowych. Załadunek silosu paszowego odbywa się w sposób szczelny. Dostawa pasz dla tuczy odbywa się szczelnymi przewodami paszowymi. W czasie załadunku silosów paszą, powietrze z silosu wyprowadzane jest na zewnątrz rurą stalową zakończoną tkanina filtracyjną. Wylot skierowany jest w dół i znajduje się na wysokości ok. 0,5 m nad powierzchnią ziemi. Przeładunek pasz nie jest źródłem emisji pyłu, z uwagi na sposób odprowadzania powietrza z silosu.

Na terenie planowanym pod inwestycje może być wykorzystywany agregat prądotwórczy o mocy 50-75 kW, który pracować będzie jedynie w przypadku zaniku napięcia w sieci energetycznej.
Zużycie paliwa przez agregat wynosi 14,2 kg/h. Spaliny z agregatu wprowadzane są do powietrza kominem, o wysokości 3 m i średnicy wylotu 0,1 m.

W związku z chowem trzody chlewnej wystąpi głównie emisja amoniaku, który nie jest gazem cieplarnianym. Poza najbardziej uciążliwym ww. gazem następuje również wydzielanie nienormowanego w powietrzu atmosferycznym metanu pochodzącego z rozkładu gnojowicy, a także podtlenku azotu. W związku z powyższym, planuje się zastosowanie szczelnego, nieprzepuszczalnego oraz zamkniętego zbiornika na gnojowicę pod budynkiem chlewni, co w sposób znaczny wpłynie na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla oraz metanu z analizowanego obiektu.

W obecnym stanie prawnym nie istnieją przepisy warunkujące minimalną odległość ferm zwierzęcych od siedzib ludzkich, a także nie wprowadzono uregulowań prawnych w zakresie dopuszczalnych norm substancji odorotwórczych w powietrzu atmosferycznym. W związku z powyższym, Inwestor zobligowany jest do przestrzegania obowiązujących standardów jakości powietrza określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16 poz. 87) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031). Zgodnie z obowiązującym porządkiem prawnym nie jest możliwe wykluczenie lokalizacji inwestycji, dopuszczonych do realizacji przepisami prawa powszechnego, które przewidują, że po spełnieniu określonych wymogów, tego rodzaju inwestycje mogą być realizowane. Analiza przedłożonej dokumentacji wykazała, że dotrzymane zostaną standardy jakości powietrza.

Na etapie budowy planowanego przedsięwzięcia, polegającego na budowie instalacji do chowu zwierząt (trzoda chlewna) będzie emitowany hałas o niewielkim natężeniu. Źródłem hałasu mogą być: pojazdy, maszyny, urządzenia, eksploatowane podczas prowadzonych prac budowlanych, przygotowawczych.
Etap budowy będzie źródłem hałasu charakteryzującego się niewielkim poziomem natężenia oraz krótkotrwałym i rozproszonym charakterem. Prace związane z planowaną inwestycją nie będą wpływały na pogorszenie stanu klimatu akustycznego.

Planowane przedsięwzięcie zostanie usytuowane na obszarze sąsiadującym z terenami chronionymi przed hałasem. W myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112 j.t.), są to tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej.
Identyfikację terenów chronionych przed hałasem dokonano na podstawie ich faktycznego zagospodarowania i wykorzystania.
Najbliższa sąsiednia zabudowa podlegająca ochronie akustycznej, znajduje się na działce o nr ewid. 67/3 obręb Orle – jest to teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oddalony od terenu inwestycji o około 175 m w kierunku zachodnim.
Do kluczowych źródeł hałasu, jakie będą występowały na terenie inwestycji zalicza się:
a) ruchome źródła hałasu, tj.: pojazdy ciężkie, w tym: dostawa prosiąt, odbiór tuczników, padłych sztuk, wywóz gnojówki/gnojowicy, dostawa paszy;
b) punktowe źródła hałasu, do których zaliczono: wentylatory, załadunek silosów, agregat prądotwórczy;
c) liniowe źródła hałasu: podajniki paszy.

Prace eksploatacyjne uciążliwe pod względem emisji hałasu, np. transport zwierząt, paszy, surowców, odpadów, proces odbioru i opróżniania zbiorników magazynujących gnojowicę itp., prowadzone będą wyłączne w porze dziennej (. 6^{00} – 22^{00}) Podajniki paszy również pracować mają tylko w porze dziennej.

W fazie budowy wytwarzane będą tylko ścieki o charakterze bytowym. Pracownicy zatrudnieni do wykonywania ewentualnych prac budowlanych korzystać będą z toalet przenośnych typu TOY-TOY znajdujących się na placu budowy, które okresowo opróżniane będą przez firmę zewnętrzną.

W fazie eksploatacji wytwarzane będą tylko ścieki o charakterze bytowym. Pracownicy korzystali będą z zaplecza socjalnego znajdującego się w części socjalnej planowanego do budowy obiektu inwentarskiego. Ścieki bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności do 10m3. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W fazie realizacji zamierzenia powstaną odpady związane z wykonaniem prac budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami będzie obejmować: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie. Masy ziemne powstałe na etapie realizacji inwestycji, uwzględniając standardy jakości gleby i ziemi określone przepisami odrębnymi, wykorzystane zostaną do wypełniania powierzchni przekształconych oraz kształtowania obszaru na terenie budowy. Pozostałe masy ziemne przekazane zostaną do przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza teren inwestycji.

Magazynowanie odpadów, powstałych podczas eksploatacji zamierzenia, odbywać się będzie selektywnie, w szczelnych oznakowanych pojemnikach, zabezpieczonych przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt, w sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów, z zachowaniem wymagań sanitarno-weterynaryjnych, w sposób nie zagrażający dla środowiska.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą przechowywane selektywnie w szczelnych, oznakowanych i zabezpieczonych przed dostępem zwierząt i osób nieuprawnionych kontenerach, zlokalizowanych na utwardzonej powierzchni. Kontener będzie szczelny - podawany kontroli po każdym przekazaniu padłych zwierząt. W związku z tym, nie będzie możliwe przedostanie się np. składników płynnych występujących w ciele padłych zwierząt do środowiska gruntowo-wodnego.

Dzięki temu, że kontener będzie wyposażony w szczelne zamykanie, nie dojdzie do wydostawania się substancji złowonnych (szczególnie w okresie letnim) do otoczenia. Szczelność kontenera ograniczy również do minimum występowanie owadów, gryzoni i innych zwierząt na terenie gospodarstwa i w otoczeniu miejsca magazynowania padłych sztuk.

W przypadku sytuacji odbiegającej od warunków normalnych, m.in. wystąpienia choroby powodującej w skrajnym przypadku likwidację stada, należy postępować ściśle według wskazań Powiatowego Lekarza Weterynarii oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Prace związane z realizacją przedsięwzięcia nie będą wymagały odwodnienia wykopów. W przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia dna wykopów, prace odwodnieniowe prowadzone będą bez konieczności trwałego obniżenia poziomu wód gruntowych. Należy ograniczyć do minimum czas ewentualnego odwodnienia wykopu oraz ww. prac do terenu inwestycji. Woda z ewentualnego odwodnienia zagospodarowana zostanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, jeśli jest wymagane. Ponadto prace ziemne prowadzone będą w sposób nie naruszający stosunków gruntowo-wodnych.

Niezanieczyszczone wody opadowe i roztopowe z połaci dachowych planowanego obiektu budowlanego oraz terenów utwardzonych odprowadzane będą w sposób niezorganizowany na tereny biologicznie czynne.

Nie wyklucza się wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym do budowy obiekcie inwentarskim. Wody opadowe i roztopowe z tego obszaru odprowadzane będą

w sposób niezorganizowany na teren biologicznie czynny w granicy terenu, do którego Inwestor posiadał będzie tytuł prawny, bez szkody dla terenów sąsiednich.

Wody te będą w sposób niezorganizowany infiltrować w grunt. Jest to rozwiązanie najbardziej racjonalne z punktu widzenia obiegu wody w przyrodzie. Nie przewiduje się również, aby wody opadowe i roztopowe stanowiły zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

W celu zminimalizowania zagrożenia dla gruntów, wód powierzchniowych i podziemnych w postaci wycieków olejów i innych niebezpiecznych substancji wykonawca robót demontażowych winien dbać o dobry stan techniczny maszyn i urządzeń. Teren inwestycji, zarówno na etapie jej realizacji, jak i eksploatacji, wyposażony zostanie w środki do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych. W sytuacjach awaryjnych, takich jak np. wyciek paliwa, podjęte zostaną natychmiastowe działania w celu usunięcia awarii oraz usunięcia zanieczyszczonego gruntu. Zanieczyszczony grunt przekazany zostanie podmiotom uprawnionym do jego transportu i rekultywacji lub unieszkodliwienia.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (w ilości maksymalnej 12 002 m3/rok) będzie prowadzony z planowanego, własnego ujęcia wód podziemnych wykonanego do głębokości 14-30 m p.p.t. (studni głębinowej), ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną (tj. warstwę planowaną do ujęcia w przedziale głębokości od ok 14,4 m p.p.t.) o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód ok. 1,5 m3/h, przy zasięgu leja depresji ok. 24,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody, oraz zostaną zastosowane urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Woda używana do celów technologicznych (pojenie) będzie podawana przez poidła specjalnej konstrukcji w celu ograniczania jej zużycia i rozlewania. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody.

Po każdym zakończonym cyklu produkcyjnym następować będzie mycie i dezynfekcja kojców hodowlanych. Woda z tego procesu będzie spływać w sposób naturalny do zbiornika zlokalizowanego pod rusztem. Następnie przeprowadzana zostanie dezynfekcja kojców, posadzek i urządzeń typu karmniki, poidełka. Przewiduje się wykorzystanie środka biodegradowalnego.

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód powierzchniowych zwanej dalej JCWP, oznaczonej europejskim kodem PLRW20001727853299 i nazwie „Struga". Jest to naturalna część wód, monitorowana, użytkowana rolniczo z presją komunalną, przemysłową oraz związaną z rolnictwem. Dla ww. JCWP, stan ogólny oceniono jako zły wynikający z umiarkowanego stanu ekologicznego (wskaźniki determinujące ten stan to OWO oraz fitobentos – wskaźnik okrzemkowy IO), przy czym stan chemiczny określono jako dobry. Ww. obszar JCWP jest zagrożony nieosiągnięciem celów środowiskowych.

Dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 4 tiret 1 Ramowej Dyrektywy Wodnej, tj. Dyrektywy 2000/60/WE, zwanej dalej RDW, którą uzasadnia się brakiem możliwości technicznych. W programie działań zaplanowano działania obejmujące „przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników w zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, zgodnie z art. 136 ust.3 ustawy – Prawo wodne", mające na celu ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągniecie wskaźników zgodnych z wartościami dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia działań, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027". Ponadto, dla ww. obszaru JCWP wyznaczono derogację na podstawie art. 4 ust. 7 RDW, która brzmi: „Eksploatacja węgla brunatnego za złoży Dęby Szlacheckie, odbudowa cieku Niwka od km 0+790 – 9+248"

Zamierzenie znajduje się w obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonym europejskim kodem PLGW200047, zaliczonym do regionu wodnego Środkowej Wisły. Zgodnie z ww. rozporządzeniem, stan ilościowy i chemiczny tej JCWPd oceniono jako dobry. Rozpatrywana jednolita część wód podziemnych jest zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych, tj. utrzymania co najmniej dobrego stanu ilościowego i chemicznego wód podziemnych. Ww. obszar JCWP stanowi część wód wykorzystywaną do użytkowania rolniczego.

Powyższe należy mieć na uwadze przy projektowaniu przedsięwzięcia, w szczególności osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego przez JCWP, jak również niepogorszenie jakości wód podziemnych wykorzystywanych do spożycia.

Planowane przedsięwzięcie przy założeniu bezawaryjnego funkcjonowania nie będzie negatywnie oddziaływać na jakość wód powierzchniowych i podziemnych.

Ze względu na zakres, rodzaj i lokalizację, planowana inwestycja nie powinna wpłynąć negatywnie na obecnie występujący stan ekologiczny JCWP i cele środowiskowe wskazane w ww. Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły.

Na przedmiotowym terenie nie występują obszary wodno – błotne, o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedlisk łęgowe, ujścia rzek, wybrzeży i środowiska morskiego. Omawiana nieruchomość nie znajduje się na obszarach górskich lub leśnych, przylegających do jezior, objętych ochroną, w tym ujęć wód zbiorników wód śródlądowych. Teren omawianej nieruchomości położony jest poza Głównymi Zbiornikami Wód Podziemnych. Ponadto, analizowana działka nie należy do obszarów, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub istnieje prawdopodobieństwo ich przekroczenia, o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, jak również ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja znajduje się w terenie o małej gęstości zaludnienia.

Odnośnie ryzyka wystąpienia poważnej awarii, należy zaznaczyć, że przedsięwzięcie nie będzie realizowane na terenie zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej oraz zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w myśl rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajów i ilości znajdujących się w zakładzie substancji niebezpiecznych, decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138 j.t.).

W celu ograniczenia oddziaływania zamierzenia na etapie eksploatacji, w związku z pojawieniem się dużego obiektu gospodarskiego (w ramach planowanej inwestycji) w przestrzeni otwartych użytków rolnych wdrożone zostaną działania minimalizujące wpływ dużych obiektów gospodarskich na walory krajobrazu.

Po zakończonym etapie budowy wykonane zostaną nasadzenia izolacyjne:

-wokół całej działki z wyjątkiem granicy z polem uprawnym od strony południowej zostanie nasadzona zieleń średnio-wysoka. Pas zieleni będzie posiadał wymiary: szerokość 0,5 m długość równa długości boków działki.

- pozostała część terenów zielonych jakie pozostaną po wybudowaniu obiektu oraz planowanym utwardzeniu terenu zostanie obsadzona zielenią niską. Powierzchnia przeznaczona pod nasadzenia wyniesie około 0,427 ha

W skład pasów zieleni będą wchodziły gatunki rodzime drzew i krzewów oraz gatunki zimozielone. W związku z tym planuje się dostosowanie rodzaju roślin stanowiących zieleń izolacyjną do miejsca jej nasadzenia tak, aby jak najlepiej spełniała swoje zadanie.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie, względem którego obowiązują uwarunkowania i zakazy określone przez:

- art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r., poz. 1098 j.t.) o ochronie przyrody;

- uchwałę Nr XXXI/458/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Głuszyńskie (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 2224).

Zgonie z art. 24 ust. 3 ww. ustawy o ochronie przyrody zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko nie dotyczy inwestycji, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na ochronę przyrody i ochronę krajobrazu obszaru chronionego krajobrazu.

Realizacja planowanego zamierzenia we wskazanym zakresie i lokalizacji, nie wymaga naruszania cennych siedlisk przyrodniczych i ich przekształcania oraz zajęcia siedlisk wrażliwych, w tym siedlisk podmokłych, zawodnionych lub leśnych.
Inwestycja będzie zlokalizowana w sąsiedztwie mozaiki krajobrazu rolniczego z otwartymi użytkami rolnymi i niewielkimi powierzchniami leśnymi.

W obrębie otwartych terenów pól uprawnych stwierdzono obecność rzeczywistych i potencjalnych siedlisk bytowania gatunków zwierząt, w tym gatunków ptaków wykorzystujących wskazany typ siedliska jako areał lęgowy. Jednocześnie teren użytków rolnych pełni funkcję korytarzy rozproszonej migracji zwierząt.

Z uwagi na potencjalną migrację o charakterze lokalnym małych zwierząt na etapie realizacji inwestycji wskazano na konieczność kontroli terenu (wykopów) i podjęcie działań związanych z odłowieniem osobników i ich przeniesieniem do miejsc bezpiecznego bytowania poza obszar oddziaływania.
Jednocześnie kierując się zasadą przezorności należy:
- dostosować termin rozpoczęcia prac (zajęcia terenu i robót ziemnych) do czasu trwania okresu lęgowego ptaków z uwagi na obecność potencjalnego siedliska skowronka polnego jak również innych gatunków krajobrazu rolniczego;
- wprowadzić działania minimalizujące zagrożenie uszkodzenia drzew.

Przyjęty zakres przedsięwzięcia i jego lokalizacja oraz uwzględniając zakres planowanych działań minimalizujących nie przewiduje się niekorzystnego wpływu przedsięwzięcia na przyrodę lub bioróżnorodność.
W przypadku jeśli skutkiem robót budowlanych bądź innych prac związanych z realizacją zamierzenia będzie podjęcie czynności objętych zakazami względem gatunków chronionych zwierząt, roślin oraz grzybów, wynikającymi z art. 51 i art. 52 ustawy o ochronie przyrody, np.:
- w odniesieniu do zwierząt objętych ochroną gatunkową – niszczenie ich siedlisk lub ostoi, będących obszarem rozrodu, wychowu młodych, odpoczynku, migracji lub żerowania, jak również niszczenie, usuwanie lub uszkadzanie gniazd, mrowisk, nor, legowisk, żeremi, tam, tarlisk, zimowisk lub innych schronień,
- w odniesieniu do grzybów i roślin – umyślne niszczenie osobników oraz niszczenie siedlisk lub ostoi roślin i grzybów - Inwestor lub Wykonawca są zobowiązani do uzyskania zgody na wykonania czynności podlegających zakazom na zasadach określonych w art. 56 ustawy o ochronie przyrody.

W związku z planowanym zamierzeniem, nie stwierdzono konieczności przeprowadzania ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 88 ust. 1 uouioś,, pod warunkiem jednak, że we wniosku o wydanie ww. decyzji nie zostaną dokonane zmiany w stosunku do wymagań określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Ponadto, ze względu na lokalizację w dużej odległości od granic państwa oraz zakres oddziaływania inwestycji nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Udział społeczeństwa

Stosownie do art. 74 ust.3a ustawy ooś strony były zawiadamiane o czynnościach organu prowadzącego postępowanie poprzez zawiadomienia.

Stosownie do art. 33 ust. 1 oraz w związku z art. 34 ooś obwieszczeniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.6 z dnia 03.08.2021 r. organa zawiadomił strony i zainteresowanych o możliwości zapoznania się z aktami sprawy a w szczególności z raportem, który został wyłożony do wglądu na okras 30 dnia od daty obwieszczenia.

Obwieszczeniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.19 z dnia 30.06.2022 r. Wójt Gminy Topólka zawiadomił strony i zainteresowane osoby o przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z treścią uzupełnionego raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko oraz z całą dokumentacją sprawy. Obwieszczenie zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Topólka, na tablicy informacyjnej urzędu gminy i tablicy informacyjnej sołectwa Orle. Zainteresowani zostali poinformowani o terminie, miejscu i sposobie składania uwag i wniosków. W ww. okresie nie wpłynęły żadne wnioski ani nie wniesiono żadnych uwag.

Zawiadomieniem znak RGIP.6220.7.2021.KB.18 z dnia 03.08.2022 r. Wójt Gminy Topólka zawiadomił strony o zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się całym materiałem dowodowym.

Biorąc pod uwagę, przeprowadzoną ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, analizę kryteriów planowanego przedsięwzięcia w zakresie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. *o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko* (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), dokonaną w szczególności na podstawie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami, jak również poprzez uzgodnienie warunków przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Regionalnego Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie oraz uzyskaniu opinii od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radziejowie organu uznał, że po zrealizowaniu przez Inwestora wszystkich warunków zawartych w przedłożonych dokumentach oraz w niniejszej decyzji, planowane przedsięwzięcie będzie zgodne z wymaganiami przepisów o ochronie środowiska i nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w osnowie.

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o której mowa w art. 72 ust. 1 oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy z dnia 3 października 2008r r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ze zm.). Złożenie wniosku lub dokonanie powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt 1, może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub podmiot, na który decyzja została przeniesiona, otrzymali, przed upływem terminu o którym mowa w pkt 1 od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w pierwszej instancji stanowisko, że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art .90 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje na wniosek uwzględniający informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowienia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ww. ustawy, jeżeli było wydane.

Wniosek, o którym mowa w zdaniu drugim, składa się do organu nie wcześniej niż po upływie 5 lat od dnia, w którym decyzja stała się ostateczna.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organy, o których mowa w art. 86 ww. ustawy.
4. Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty doręczenia.
5. Zgodnie z art. 127 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm), w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji stronie przysługuje prawo do złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania. Decyzja staje się ostateczna i prawomocna z dniem, w którym Wójt Gminy Topólka otrzyma zgodne oświadczenia wszystkich stron. Decyzja uzyskuje klauzulę ostateczności i prawomocności z dniem najpóźniej przedłożonego oświadczenia.

Załącznik:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (tuczarnia) o obsadzie 1996 sztuk w miejscowości Orle, powiat radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie, na działce ewid. nr 139/1.

WÓJT GMINY TOPÓLKA

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Damian Lewiński

Otrzymują:

1. Pan Paweł Rzepecki
2. Strony postępowania – zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy ooś

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy;
2. Dyrektor Regionalny Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie;
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radziejowie;
4. a/a.

(adresy stron w aktach sprawy)

Na podstawie cz. I ust. 45 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, ze zm.) za wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pobrano opłatę skarbową w wysokości 205 zł

WÓJT GMINY
TOPÓLKA
87-875 Topólka

Załącznik Nr 1
do decyzji z dnia 17.08.2022r.
RGiP.6220.7.2021.KB.19

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu trzody chlewnej (tuczarni), wraz z niezbędną infrastukturą i wyposażeniem. Inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Orle na terenie działki nr 139/1, obręb Orle, gm. Topólka.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego budynku inwentarskiego o wymiarach ok. 15,8 m x 119 m i wysokości ok. 6,1 m, dla chowu tuczników utrzymywanych w systemie bezściółkowym (rusztowym) w ilości 1996 sztuk (279,44 DJP).

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w szczególności:

- budowę budynku do chowu trzody chlewnej o powierzchni zabudowy ok. 1880 m2,
- montaż 2 silosów paszowych przy budynku o pojemności ok. 20 Mg każdy,
- rozbudowę wewnętrznych sieci uzbrojenia terenu (wodociąg, kanalizacja, sieć energetyczna),
- nie wyklucza się również wykonania dodatkowego utwardzenia terenu przy planowanym obiekcie inwentarskim.

Planuje się budowę budynku wolnostojącego, 1-kondygnacyjnego, wykonanego z konstrukcji stalowej, z częścią podziemną stanowiącą zbiornik gnojowicy.

Fundamenty, kanały gnojowicowe oraz zbiornik na gnojowicę o pojemności ok. 2483 m3 betonowe.

W budynku wydzielone zostanie:

• 46 kojców przeznaczonych do chowu zwierząt. Obsada każdego z kojców będzie wynosić około 42 sztuki,
• 2 kojce przeznaczone na izolację chorych zwierząt – obsada kojca wynosi 32 sztuki,
• oraz pomieszczenie socjalne.

Obiekt inwentarski nie będzie ogrzewany.

Chów trzody chlewnej w gospodarstwie rolnym w miejscowości Orle odbywał się będzie na podłodze rusztowej. Do tuczarni trafiać będą odsadzone warchlaki o wadze około 25-30 kg z firmy zewnętrznej, które zasiedlać będą cały planowany obiekt w systemie cały obiekt pusty-cały obiekt pełny.

Sprzedawane tuczniki uzyskiwać będą wagę ok. 110 kg. Cykl tuczenia trwać będzie 110 dni, w tym:

- 20 dni/cykl – prosięta od 25 do 35 kg masy ciała,
- 10 dni/cykl – warchlaki od 35 do 45 kg masy ciała,
- 80 dni/cykl – tuczniki od 45 do 110 kg masy ciała,

W ciągu roku przewiduje się przeprowadzenie 3 cykli produkcyjnych. Maksymalna zdolność produkcyjna może wynieść 5988 sztuk tuczników rocznie. Czas pracy instalacji wynosi 8760 h/rok. W 46 kojcach utrzymywane będą świnie, po około 42 sztuki w każdym z nich. Każdy z kojców posiada powierzchnię 34,05 m2. Cała powierzchnia, na której chowane będą zwierzęta wynosić będzie około 1618,5 m2. Powierzchnia całego obiektu wynosić będzie około 1880 m2.

Gnojowica z planowanego budynku inwentarskiego będzie odprowadzana do zbiornika gnojowicy o pojemności około 2483 m3, znajdującego się pod rusztami chlewni.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne będą magazynowane w zamykanym, szczelnym kontenerze.

Do karmienia tuczników w planowanym obiekcie zostaną wykorzystane podajniki ślimakowe paszowe, które będą automatycznie podawać paszę z silosów i napełniać paśniki

Teren przedsięwzięcia stanowi działka nr 139/1 obręb Orle o powierzchni całkowitej 0,8075 ha. Działka zlokalizowana będzie na terenie o charakterze „rolniczym", w sąsiedztwie użytków rolnych, istniejących zabudowań zagrodowych

Planowany jest system karmienia trzody chlewnej na sucho, woda zostanie podawana w poidłach oraz w automatach paszowych wraz z paszą.

Planowana inwestycja znajdować się będzie na Obszarze Chronionego Krajobrazu - Jezioro Głuszyńskie oraz w odległości około 2,70 km od Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Inne obszary objęte ochroną (parki krajobrazowe, rezerwaty) usytuowane są w dalszej odległości.

W fazie eksploatacji wytwarzane będą tylko ścieki o charakterze bytowym. Pracownicy korzystali będą z zaplecza socjalnego znajdującego się w części socjalnej planowanego do budowy obiektu inwentarskiego. Ścieki bytowe odprowadzane będą do bezodpływowego zbiornika o pojemności do 10m3. Na terenie planowanej inwestycji nie będą powstawały ścieki przemysłowe.

W fazie realizacji zamierzenia powstaną odpady związane z wykonaniem prac budowlanych, konstrukcyjnych i instalacyjnych. Gospodarka odpadami będzie obejmować: segregowanie, gromadzenie w przeznaczonych do tego celu miejscach lub kontenerach oraz sukcesywne usuwanie z placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

Pobór wód na etapie eksploatacji przedsięwzięcia (w ilości maksymalnej 12 002 m3/rok) będzie prowadzony z planowanego, własnego ujęcia wód podziemnych wykonanego do głębokości 14-30 m p.p.t. (studni głębinowej), ujmującego czwartorzędową warstwę wodonośną (tj. warstwę planowaną do ujęcia w przedziale głębokości od ok 14,4 m p.p.t.) o wydajności maksymalnej urządzenia służącego do poboru wód ok. 1,5 m3/h, przy zasięgu leja depresji ok. 24,0 m, w ramach zatwierdzonych zasobów dyspozycyjnych i eksploatacyjnych ww. ujęcia, a także na warunkach uzyskanych w pozwoleniu wodnoprawnym. Prowadzony będzie rejestr zużycia wody, oraz zostaną zastosowane urządzenia minimalizujące jej zużycie.

Teren zamierzenia budowlanego nie jest objęty obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gm. Topólka przyjętym Uchwałą Nr IX/73/12 Rady Gminy Topólka z dnia 29 marca 2012 r., działka nr 139/1 w miejscowości Orle znajduje się w strefie utrzymania i rozwoju funkcji leśnej.

Teren gospodarstwa będzie ogrodzony, przez co zabezpieczony będzie przed dostępem osób trzecich oraz większych zwierząt, w szczególności dziko żyjących.

Dojazd na teren inwestycji będzie odbywał się z drogi gminnej.

Zakłada się, że na potrzeby funkcjonowania gospodarstwa pracować będą łącznie 2 osoby (działalność rodzinna).

Z up. WÓJTA
KIEROWNIK
Referatu Rozwoju Gospodarczego
i Promocji
Damian Lewiński